

Número: 294
CNPJ: 24408657000150
Obra: REFORMA PASEEIO CÂMARA DE RIO NOVO
Orçamento: REFORMA PASEEIO CÂMARA DE RIO NOVO
Cliente:
BDI Padrão: 28,070%
Bancos:
SICOR-MG: LESTE 1/2025
SINAPI: MG 6/2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						1.994,43	922,67	2.917,10
				LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS								
1.1	Composição	SINAPI	99059	PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,6	52,66	41,74	94,40	1.084,80	859,84	1.944,64
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE								
1.2	Composição	SINAPI	103689	MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,5	606,42	41,89	648,31	909,63	62,83	972,46
2				DEMOLIÇÕES						353,80	289,50	643,30
				DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM								
2.1	Composição	SINAPI	104790	REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,33	81,71	66,86	148,57	353,80	289,50	643,30
3				PAVIMENTAÇÃO						4.144,44	375,58	4.520,02
				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE								
3.1	Composição	SINAPI	92397	20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	43,37	95,56	8,66	104,22	4.144,44	375,58	4.520,02
4				ACESSIBILIDADE						1.882,68	968,57	2.851,25
				RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM								
4.1	Composição	SINAPI	105003	LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1	895,37	677,20	1.572,57	895,37	677,20	1.572,57
				PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.								
4.2	Composição	SINAPI	104658	AF_03/2024	M2	6,25	157,97	46,62	204,59	987,31	291,37	1.278,68
5				EQUIPAMENTOS URBANOS						1.632,08	96,01	1.728,09
				INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E								
				CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.								
5.1	Composição	SINAPI	103307	AF_11/2021	UN	1	1.632,08	96,01	1.728,09	1.632,08	96,01	1.728,09
										10.007,43	2.652,33	12.659,76
										Total sem BDI		9.885,19
										Total do BDI		2.774,57
										Total		12.659,76